

垫江县（市、区）农村供水基本情况统计表

序号	工程类型	工程名称	工程位置	是否 2005 年前 建设 (是/ 否)	工程 处数	覆盖人口 (人)	工程规模							水源情况					如水源不稳定，拟采取措 施			农村供水工程运行管理情况						
							设计供水规 模(m³/d)	设计农村 居民人均 生活用水 定额 (L/d)	管网长度(km)			水厂		水源类 型(地表 水/地下 水/混 合)	水源 水质 情况(III 类及以 上/III 类以下)	水源保 护划、 立、治 情况(是 /否)	是否稳 定水源 (是 /否)	水源不 稳定类 型				利用现 有水 源(是/ 否)	建设小 型水源 工程 (是/ 否)	如建设 小型水 源工 程，注 明建设 类型	管护责任主体		生活用水水价(元/m³)	
									小计	村级以上 管网长度	村内管网 长度(不 含入户 管)	水处理 工艺	监控系 统建设 (是/否)						管理责任 主体	经营管理 方式	供水成本 水价				运行成本 水价	执行水价		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
垫江县合计			/	/	/	852280	210110		9547	2200	7347	/	/	/	/						/	/	/	/	/	/		
1	规模化供水工程	城乡一体化工程(农村地区)	小计		/	46500	110000		578	178	400																	
			县城自来水管网延伸工程	垫江县桂溪街道、桂阳街道、黄沙镇	是	/	46500	110000	80	578	178	400	3	是	地表水	III类及以上	是	是						A	A	3.27	3	2.43
		万人工程	小计		/	704400	96000		8456	1940	6516																	
			白家水厂	垫江县白家镇农安社区	是	/	31600	5000	80	318	88	230	3	是	地表水	III类及以上	是	否	A	是				A	A	3.76	3.11	2.9/3.1
			包家水厂	垫江县包家镇雨山村	是	/	24000	2000	80	350	55	295	3	是	地表水	III类及以上	是	是						A	A	5.01	3.57	2.61/2.91
			鹤游水厂	垫江县鹤游镇石鼓社区	是	/	20000	2000	80	206	79	127	3	是	地表水	III类及以上	是	否	A	是				A	A	4.55	3.79	2.83/3.03
			三溪水厂	垫江县三溪镇玉溪村	是	/	11000	1000	80	110	30	80	3	是	地表水	III类及以上	是	否	A	是				A	A	3.7	2.9	2.2/2.4
			坪山水厂	垫江县坪山镇古佛村	是	/	44900	7000	80	422	104	318	3	是	地表水	III类及以上	是	是						A	A	3.7	2.9	2.6/2.88
			永平水厂	垫江县永平镇金光村	是	/	15000	1000	80	182	58	124	3	是	地表水	III类及以上	是	否	A	是				A	A	3.7	2.9	1.8/2
			澄溪水厂	垫江县澄溪镇通集村	是	/	31000	3000	80	814	281	533	3	是	地表水	III类及以上	是	否	A	是				A	A	4.65	3.42	3.1
			砚台水厂	垫江县砚台镇高新村	是	/	65000	20000	80	715	200	515	3	是	地表水	III类及以上	是	是						A	A	4.65	3.42	3.1
			太平水厂	垫江县太平镇桂花村	是	/	24500	5000	80	220	50	170	3	是	混合	III类及以上	是	是						A	A	5.28	3.73	2.5
			五洞水厂	垫江县五洞镇月江村	是	/	26200	5000	80	476	52	424	3	是	地表水	III类及以上	是	否	A	否	是	D		A	A	4.52	4.03	2.5/2.8
			高峰水厂	垫江县高峰镇红星村	是	/	30600	3000	80	272	52	220	3	是	地表水	III类及以上	是	是						A	A	5.56	3.91	2.5/2.8

垫江 县（市、区）农村供水基本情况统计表

序号	工程类型	工程名称	工程位置	是否 2005 年前 建设 (是/ 否)	工程 处数	覆盖人口 (人)	工程规模							水源情况					如水源不稳定，拟采取措 施			农村供水工程运行管理情况					
							设计供水规 模(m³ /d)	设计农村 居民人均 生活用水 定额 (L/d)	管网长度(km)			水厂		水源类 型(地表 水/地下 水/混 合)	水源水 质情况 (III类 及以上 /III类 以下)	水源保 护划、 立、治 情况(是 /否)	是否稳 定水源 (是 /否)	水源不 稳定类 型	利用现 有水源 (是/否)	建设小 型水源 工程 (是 /否)	如建设 小型水 源工 程，注 明建设 类型	管护责任主体		生活用水水价(元/m³)			
									小计	村级以上 管网长度	村内管网 长度(不 含入户 管)	水处理 工艺	监控系 统建设 (是/否)									管理责任 主体	经营管理 方式	供水成本 水价	运行成本 水价	执行水价	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			裴兴水厂	垫江县裴兴 镇桂花村	是	/	18600	2000	80	307	62	245	3	是	地表水	III类 及以上	是	否	A	是			A	A	4.7	3.76	2.22/2.42
			大石水厂	垫江县大石 乡花寨村	是	/	15900	2000	80	121	22	99	3	是	地表水	III类 及以上	是	否	A	否	是	D	A	A	3.53	2.78	2.7
			杠家水厂	垫江县杠家 镇资汇村	是	/	28000	2000	80	288	54	234	3	是	地表水	III类 及以上	是	否	A	是			A	A	3.53	2.78	2.7
			沙河水厂	垫江县沙河 乡沙河社区	是	/	10000	2000	80	158	52	106	3	是	地表水	III类 及以上	是	是					A	A	3.53	2.78	2.7
			高安水厂	垫江县高安 镇跳石村	是	/	84500	10000	80	687	150	537	3	是	地表水	III类 及以上	是	是					A	A	4.55	3.15	2.55/2.85
			永安水厂	垫江县永安 镇石坎村	是	/	33000	2000	80	350	86	264	3	是	混合	III类 及以上	是	是					A	A	3.43	2.97	2.7
			新民水厂	垫江县新民 镇双河口村	是	/	76400	10000	80	797	82	715	3	是	地表水	III类 及以上	是	是					A	A	3.79	3.06	2.45
			沙坪水厂	垫江县沙坪 镇安坪村	是	/	60500	5000	80	1168	286	882	3	是	地表水	III类 及以上	是	是					A	A	3.51	3.05	2.5
			武安水厂	垫江县沙坪 镇竹鸡村	是	/	37700	5000	80	360	60	300	3	是	地表水	III类 及以上	是	是					A	A	3.51	3.05	2.5
			普顺水厂	垫江县普顺 镇仁合村	是	/	16000	2000	80	135	37	98	3	是	地表水	III类 及以上	是	否	A	是			A	A	4.54	2.94	2.33/2.63
			小计		/	29190	3530		398	77	321																
			箐口水厂	垫江县三溪 镇箐口社区	否	/	3700	500	80	46	9	37	4	是	地表水	III类 及以上	是	否	A	是			A	A	3.7	2.9	2.2/2.4
			向前水厂	垫江县三溪 镇向前村	是	/	2000	100	80	18		18	6	否	地表水	III类 及以上	否	是					C	D	1.2	1	1
			松花水厂	垫江县太平 镇松花村	是	/	2100	250	80	16		16	6	否	地下水	III类 及以上	否	是					C	D	1.7	1.5	1.5

垫江县（市、区）农村供水基本情况统计表

序号	工程类型		工程名称	工程位置	是否2005年前建设(是/否)	工程处数	覆盖人口(人)	工程规模						水源情况					如水源不稳定，拟采取措施				农村供水工程运行管理情况				
								设计供水规模(m³/d)	设计农村居民人均生活用水量(L/d)	管网长度(km)			水厂		水源类型(地表水/地下水/混合)	水质情况(Ⅲ类及以上/Ⅲ类以下)	水源保护、立、治情况(是/否)	是否稳定(是/否)	水源不稳定类型	利用现有水源(是/否)	建设小型水源工程(是/否)	如建设小型水源工程，注明建设类型	管护责任主体		生活用水水价(元/㎡³)		
										小计	村级以上管网长度	村内管网长度(不含入户管)	水处理工艺	监控系统建设(是/否)									管理责任主体	经营管理方式	供水成本水价	运行成本水价	执行水价
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	小型供水工程	千人工程	杠家旧水厂	垫江县杠家镇三鑫居委	是	/	2000	720	80	50	10	40	3	是	地表水	Ⅲ类及以上	是	是					A	A	3.53	2.78	2.7
			杉树河沟水厂	垫江县高安镇跳石村	否	/	1700	300	80	60	10	50	3	否	地表水	Ⅲ类及以上	否	是					C	D	2.7	2.5	2.45/2.35
			凤林水厂	垫江县普顺镇凤林村	是	/	2100	400	80	38	13	25	3	是	地表水	Ⅲ类及以上	否	否	A	是			A	A	4.54	2.94	2.33/2.63
			金华水厂	垫江县普顺镇东风村	是	/	9990	600	80	118	33	85	3	是	地表水	Ⅲ类及以上	是	否	A	是			A	A	4.54	2.94	2.33/2.63
			渡口水厂	垫江县普顺镇渡口村	否	/	2600	300	80	27		27	4	否	地表水	Ⅲ类及以上	否	是					C	D	2.45	2	2
			双丰水厂	垫江县坪山镇双丰村	否	/	3000	360	80	25	2	23	3	否	地表水	Ⅲ类及以上	否	是					C	D	3.3	3	3
		千人以下集中工程(100-999)	小计			/	4290	580		115	5	110															
			桂花村水池	垫江县太平镇桂花村	否	/	500	100	80	12		12	6	否	地下水	Ⅲ类及以上	否	是					C	D	0.7	0.5	0.5
			何家沟水池	垫江县太平镇群力村	是	/	650	100	80	15		15	6	否	地下水	Ⅲ类及以上	否	是					C	D	0.2	0.1	0
			上水水厂	垫江县裴兴镇上水村	是	/	800	100	80	15	5	10	6	否	地表水	Ⅲ类及以上	否	是					C	C	1	1	10元/户/月
			华龙村水厂	垫江县裴兴镇华龙村	否	/	400	40	80	10		10	4	否	地表水	Ⅲ类及以上	是	是					C	D	3.3	3.14	3.14
			麻柳水厂	垫江县沙河乡麻柳村	是	/	200	40	80	6		6	6	否	地表水	Ⅲ类及以上	否	是					C	D	2.2	2	2
			迎风水厂	垫江县普顺镇迎风村	是	/	600	100	80	20		20	6	否	地表水	Ⅲ类及以上	否	否	A	是			C	C	3.2	3	3
			包家镇雨山村甘家沟水池	垫江县包家镇雨山村	否	/	230	20	80	7		7	6	否	地表水	Ⅲ类及以上	否	是					C	D	1.2	1	1

垫江县（市、区）农村供水基本情况统计表

序号	工程类型	工程名称	工程位置	是否2005年前建设(是/否)	工程处数	覆盖人口(人)	工程规模							水源情况					如水源不稳定，拟采取措施			农村供水工程运行管理情况				
							设计供水规模(m³/d)	设计农村居民人均生活用水量(L/d)	管网长度(km)			水厂		水源类型(地表水/地下水/混合)	水源水质情况(Ⅲ类及以上/Ⅲ类以下)	水源保护、立、治情况(是/否)	是否稳定水源(是/否)	水源不稳定类型	利用现有水源(是/否)	建设小型水源工程(是/否)	如建设小型水源工程，注明建设类型	管护责任主体		生活用水水价(元/㎡³)		
									小计	村级以上管网长度	村内管网长度(不含入户管)	水处理工艺	监控系统建设(是/否)									管理责任主体	经营管理方式	供水成本水价	运行成本水价	执行水价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		千人以下集中工程（100-999）	新民镇城北村1组蓄水池	垫江县新民镇城北村	是	/	180	15	80	6	6	6	否	地下水	Ⅲ类及以上	否	是					C	D	1.4	1.2	1.2
			高安镇凤凰村磨子石供水工程	垫江县高安镇凤凰村	否	/	240	20	80	8	8	6	否	地表水	Ⅲ类及以上	否	是					C	D	0.2	0.1	0
			三溪镇龙花村敖家槽蓄水池	垫江县三溪镇龙花村	否	/	160	15	80	5	5	6	否	地表水	Ⅲ类及以上	否	否	A	是			C	D	1.2	1	1
			三溪镇玉溪村山泉水蓄水池	垫江县三溪镇玉溪村	否	/	230	20	80	7	7	6	否	地表水	Ⅲ类及以上	否	否	A	是			C	D	1.2	1	1
			三溪镇青龙村山泉水蓄水池	垫江县三溪镇青龙村	否	/	100	10	80	4	4	6	否	地表水	Ⅲ类及以上	否	否	A	是			C	D	1.2	1	2
3	分散供水工程（<100人）	小计	/	/	/	14000	67900	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		水井	/	/	/	11200	54900	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		集雨工程	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		其中，水窖、水柜	/	/	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		引泉工程	/	/	/	2800	13000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		无设施（挑水、担水、拉水）	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

填表说明：

1. 此表以工程项目为单元进行填写；千人以上工程和城市供水管网延伸工程的现状信息要与农村饮水安全管理信息系统保持一致；
2. 覆盖人口数指供水范围覆盖的农村常住人口和县城以下的城镇常住人口（不含城关镇），也包括节假日等期间返乡的外出农村户籍人口；下同；
3. “水处理工艺”：仅消毒填写“1”、仅处理不消毒填写“2”、常规处理（混凝、沉淀或澄清、过滤）+消毒填写“3”、一体化净水设备+消毒填写“4”、膜处理+消毒填写“5”、其他填写“6”；
4. “是否稳定水源”，符合以下任何一个条件的为稳定水源，1）以地下水为水源，取水量小于可开采量；2）以小型及以上水库为水源，水源保证率大于95%；3）其他地表水为水源，枯水流量保证率和枯水位保证率不低于90%；
5. 水源不稳定类型，水量不足填写A，水源水质不达标填写B，水源水量不足、水质又不达标填写C；
6. 小型水源工程建设类型，小型引水工程填写A，塘坝填写B，机井填写C，小水库填写D，其它请注明；
7. 管理责任主体：县级管理填写 A，乡（镇）管理填写 B，村级管理填写 C；
8. 经营管理方式：企业化管理填写 A，拍卖填写 B，承包填写 C，集体填写 D，其它填写 E（要在备注中说明具体经营方式）；

垫江县（市、区）农村供水基本情况统计表

序号	工程类型	工程名称	工程位置	是否 2005 年前 建设 (是/ 否)	工程 处数	覆盖人口 (人)	工程规模							水源情况					如水源不稳定，拟采取措 施			农村供水工程运行管理情况				
							设计供水规 模(m³/d)	设计农村 居民人均 生活用水 定额 (L/d)	管网长度(km)			水厂		水源类型 (地表 水/地下 水/混合)	水源 水质 情况 (III类 及以上 /III类 以下)	水源保 护划 、立、 治情 况(是 /否)	是否稳 定水源 (是 /否)	水源不 稳定类 型	利用现 有水源 (是/否)	建设小 型水源 工程 (是 /否)	如建设 小型水 源工 程，注 明建设 类型	管护责任主体		生活用水水价(元/m³)		
									小计	村级以上 管网长度	村内管网 长度(不 含入户 管)	水处理 工艺	监控系 统建设 (是/否)									管理责任 主体	经营管理 方式	供水成本 水价	运行成本 水价	执行水价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

9. 分散供水工程以县为单元打捆填写，划“/”处无需填写；其中，集雨工程中的覆盖人口数包括水窖、水柜类受益人口数。

垫江 县（市、区）“十四五”农村供水保障规划工程建设内容表

序号	工程类型			工程名称	水厂位置	新建和改扩建工程(处)			覆盖人口(人)		供水规模(m³/d)		水源情况			主要建设内容									
						总处数	新建工程处数	改造工程处数	覆盖人口	其中新增覆盖人口	设计供水规模	其中新增供水规模	水源类型(地表水/地下水/混合)	水源水质情况(Ⅲ类及以上/Ⅲ类以下)	水源保护划、立、治情况(是/否)	水源工程(新建/改造/既有水源)	水质净化和消毒设备(套)		管网配套(km)			计量设备(块)		规模化水厂能力建设	
																	净化设施设备	消毒设备	小计	村级以上管网长度	村内管网长度(不含入户管)	进、出水厂水计量装置	入户水表	水质化验室(处)	自动化监控系统(处)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
垫江县合计				/	/	31	4	27	807788	23408	273660	32700	/	/	/	/	16	16	669	450	219	141	19270	26	26
1	规模化供水工程	城乡一体化工程(农村部分)	小计	/	/	1		1	52000	5500	110000		/	/	/	/			39	27	12	5	280		
			1	县城自来水管网延伸工程	垫江县桂溪街道	1		1	52000	5500	110000		地表水	Ⅲ类及以上	是	既有水源			39	27	12	5	280		
		万人工程	小计	/	/	22	4	18	734008	17908	161500	32500	/	/	/	/	10	10	602	408	194	109	18570	22	22
			1	普顺新水厂	垫江县普顺镇迎风村	2	1	1	44338	638	10000		地表水	Ⅲ类及以上	否	既有水源	1	1	42	36	6	23	840	2	2
			2	五洞水厂	垫江县五洞镇月江村	1		1	24200		5000		地表水	Ⅲ类及以上	是	既有水源			29	22	7	2	840	1	1
			3	沙坪水厂	垫江县沙坪镇安坪村	1		1	35500		7500	2500	地表水	Ⅲ类及以上	是	既有水源	1	1	40	25	15	6	1430	1	1
			4	坪山水厂	垫江县坪山镇古佛村	1		1	75640	1250	17000	10000	地表水	Ⅲ类及以上	是	既有水源	1	1	34	23	11	10	1600	1	1
			5	砚台水厂	垫江县砚台镇高新村	1		1	65000		20000		地表水	Ⅲ类及以上	是	既有水源			27	23	4	6	1750	1	1
			6	太平水厂	垫江县太平镇桂花村	1		1	31000	4400	5000		地表水	Ⅲ类及以上	是	既有水源			42	27	15	2	800	1	1
			7	澄溪水厂	垫江县澄溪镇通集村	1		1	31000		3000		地表水	Ⅲ类及以上	是	既有水源			21	16	5	3	900	1	1
			8	武安水厂	垫江县沙坪镇竹鸡村	1		1	37700		5000		地表水	Ⅲ类及以上	是	既有水源			26	15	11	3	1200	1	1
			9	高峰水厂	垫江县高峰镇红星村	1		1	32600	2000	5000	2000	地表水	Ⅲ类及以上	是	既有水源	1	1	31	19	12	6	800	1	1
			10	高安水厂	垫江县高安镇跳石村	1		1	92000	7500	20000	10000	地表水	Ⅲ类及以上	否	既有水源	1	1	35	24	11	3	2500	1	1
			11	永安水厂	垫江县永安镇石坎村	1		1	33720	720	2000		地表水	Ⅲ类及以上	是	既有水源			37	25	12	4	800	1	1
			12	沙河水厂	垫江县沙河乡沙河社区	1		1	41600	1400	10000	8000	地表水	Ⅲ类及以上	否	既有水源	1	1	44	29	15	6	560	1	1
			13	新民水厂	垫江县新民镇双河口村	1		1	76580		10000		地表水	Ⅲ类及以上	是	既有水源			52	35	17	6	1700	1	1
			14	盐井溪水厂	垫江县鹤游镇石鼓社区	4	1	3	75830		30000		地表水	Ⅲ类及以上	是	既有水源	2	2	81	51	30	23	1650	4	4
			15	裴兴水厂	垫江县裴兴镇桂花村	1		1	19400		2000		地表水	Ⅲ类及以上	是	既有水源			24	16	8	2	800	1	1
			16	卧龙水厂	垫江县五洞镇龙滩村	1	1		2000		5000		地表水	Ⅲ类及以上	否	既有水源	1	1	0	0	0	2	0	1	1
			17	油坊沟水厂	垫江县大石乡石良村	2	1	1	15900		5000		地表水	Ⅲ类及以上	否	既有水源	1	1	37	22	15	2	400	2	2
			小计	/	/	4	0	4	19990	0	1900	200	/	/	/	2	2	19	11	8	19	360	4	4	
			1	箐口水厂	垫江县三溪镇箐口社区	1		1	5700		500		地表水	Ⅲ类及以上	是	既有水源	1	1	5	3	2	2	120	1	1

垫江县（市、区）“十四五”农村供水保障规划工程建设内容表

序号	工程类型			工程名称	水厂位置	新建和改扩建工程(处)			覆盖人口(人)		供水规模(m³/d)		水源情况			主要建设内容										
						总处数	新建工程处数	改造工程处数	覆盖人口	其中新增覆盖人口	设计供水规模	其中新增供水规模	水源类型(地表水/地下水/混合)	水源水质情况(Ⅲ类及以上/Ⅲ类以下)	水源保护、立、治情况(是/否)	水源工程(新建/改造/既有水源)	水质净化和消毒设备(套)		管网配套(km)			计量设备(块)		规模化水厂能力建设		
																	净化设施设备	消毒设备	小计	村级以上管网长度	村内管网长度(不含入户管)	进、出水厂水计量装置	入户水表	水质化验室(处)	自动化监控系统(处)	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2	小型供水工程	千人工程	2	杉树河沟水厂	垫江县高安镇跳石村	1		1	1700		500	200	地表水	Ⅲ类及以上	否	既有水源	1	1	6	3	3	2	100	1	1	
			3	金华水厂	垫江县普顺镇东风村	1		1	9990		600		地表水	Ⅲ类及以上	是	既有水源			5	3	2	8	100	1	1	
			4	渡口水厂	垫江县普顺镇渡口村	1		1	2600		300		地表水	Ⅲ类及以上	否	既有水源			3	2	1	7	40	1	1	
		千人以下集中工程(100-999)	小计	/	/	4	0	4	1790	0	260	0	/	/	/	/	4	4	9	4	5	8	60	0	0	
			1	桂花村水池	垫江县太平镇桂花村	1		1	500		100		地下水	Ⅲ类及以上	否	既有水源	1	1	2	1	1	2				
			2	何家沟水池	垫江县太平镇群力村	1		1	650		100		地下水	Ⅲ类及以上	否	既有水源	1	1	3	1	2	2	60			
			3	华龙村水厂	垫江县裴兴镇华龙村	1		1	400		40		地表水	Ⅲ类及以上	是	既有水源	1	1	2	1	1	2				
			4	高安镇凤凰村磨子石供水工程	垫江县高安镇凤凰村	1		1	240		20		地表水	Ⅲ类及以上	否	既有水源	1	1	2	1	1	2				
			供水小站	小计	/	/					/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			1								/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	老旧供水工程和管网更新改造	千人工程	小计	/	/							/	/	/	/											
			1																							
		千人以下集中工程	小计	/	/								/	/	/	/										
			1																							

填表说明：

1. 此表以工程项目为单位进行填写；针对单个工程，新建工程处数和改造工程处数仅填写 1 列即可；
2. 填表时，请按工程规划建设的轻重缓急顺序填写；
3. 符合下列条件的均列入规模化工程建设范畴：1. 城乡供水管网延伸的供水工程；2. 规模化工程管网延伸的供水工程；3. 规模化以下工程联网达到规模化以上的供水工程；4. 配套完善水质净化、消毒设施设备和计量设备的万人工程。5 更新改造老旧管网的万人工程。
4. 符合下列条件的均列入小型供水工程范畴：1. 兼并、联网后，供水规模仍为万人以下的供水工程；2. 更换小水源、配备净化消毒设备的、千人以下的集中供水工程；3. 健康水站；
5. 符合下列条件的均列入老旧供水工程和管网更新改造范畴：1. 2005 年之前建设、管道材质较差、管网漏损率而实行管网更新改造的供水工程，以及配套计量设备的供水工程。包括千人工程和千人以下集中工程；2. 通过兼并、联网等方式，更新改造对象以 2005 年建成小型工程为主的工程。

垫江县（市、区）“十四五”农村供水保障规划投资估算表（单位：万元）

序号	工程类型		工程名称	总投资 (万元)	其中，水源工		其中，水厂投资（万			其中，输配水管网投			计量装置投资（万			规模化水厂能		
					建设投 资	划、立 、治投 资	水厂投 资	其中，水质净 化设 施设备		消毒设 备	小计	村级以 上管网	村内管 网(不 含入户 管)	小计	进、出 水 厂 水计量 装置	入户水 表	水质化 验室	自动化 监控系 统
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
垫江县合计			/	29282	0	560	12320	160	160	13824	12729	1095	958	282	676	450	1170	
1	规模化供水工程	城乡一体化工程(农村)	小计	/	885	0	0	120	0	0	745	685	60	20	10	10		
			1	县城自来水管网延伸工程	885			120			745	685	60	20	10	10		
		万人工程	小计	/	27094	0	500	11530	100	100	12815	11845	970	869	218	651	390	990
			1	普顺新水厂	2774		50	1420	10	10	1094	1064	30	75	46	29	45	90
			2	五洞水厂	1214		50	400			671	636	35	33	4	29	15	45
			3	沙坪水厂	1617			470	10	10	1025	950	75	62	12	50	15	45
			4	坪山水厂	1799		50	1020	10	10	593	538	55	76	20	56	15	45
			5	砚台水厂	1951			250			1568	1548	20	73	12	61	15	45
			6	太平水厂	1120		50	300			678	603	75	32	4	28	15	45
			7	澄溪水厂	387			50			239	214	25	38	6	32	15	45
			8	武安水厂	414			50			256	201	55	48	6	42	15	45
			9	高峰水厂	885			470	10	10	315	255	60	40	12	28	15	45
			10	高安水厂	2529		50	1020	10	10	1305	1250	55	94	6	88	15	45
			11	永安水厂	807		50	150			511	451	60	36	8	28	15	45
			12	沙河水厂	1923		100	820	10	10	911	836	75	32	12	20	15	45
			13	新民水厂	1163			150			881	796	85	72	12	60	15	45
			14	盐井溪水厂	5257			2920	20	20	1978	1828	150	104	46	58	75	180
			15	裴兴水厂	496			150			254	214	40	32	4	28	15	45
			16	卧龙水厂	1049		50	920	10	10	0			4	4		30	45
			17	油坊沟水厂	1709		50	970	10	10	536	461	75	18	4	14	45	90
2	小型供水工程	千人工程	小计	/	1128	0	60	590	20	20	187	147	40	51	38	13	60	180
			1	箐口水厂	438			320	10	10	50	40	10	8	4	4	15	45
			2	杉树河沟水厂	373		30	220	10	10	55	40	15	8	4	4	15	45
			3	金华水厂	180			50			50	40	10	20	16	4	15	45
			4	渡口水厂	137		30				32	27	5	15	14	1	15	45
			小计	/	175	0	0	80	40	40	77	52	25	18	16	2	0	0

垫江 县（市、区）“十四五”农村供水保障规划投资估算表（单位：万元）

序号	工程类型			工程名称	总投资 (万元)	其中，水源工		其中，水厂投资（万			其中，输配水管网投			计量装置投资（万			规模化水厂能	
						建设投	划、立	水厂投	其中，水质净		小计	村级以	村内管	小计	进、出	入户水	水质化	自动化
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	水工程	千人以下集中工程	1	桂花村水池	42			20	10	10	18	13	5	4	4			
			2	何家沟水池	49			20	10	10	23	13	10	6	4	2		
			3	华龙村水厂	42			20	10	10	18	13	5	4	4			
			4	高安镇凤凰村磨子石供水工程	42			20	10	10	18	13	5	4	4			
		供水小站	小计	/														
			1															
3	老旧供水工程和管网更新改造	千人工程	小计	/														
			1															
		千人以下集中工程	小计	/														
			1															

填表说明：

1. 此表以工程为单位进行填写；
2. 填表时，请按工程规划建设的轻重缓急顺序填写。

垫江县(市、区)“十四五”农村供水概况和预期效益分析表

序号	基本情况(2020年底预测数			2020年预测情况					2022年预测情况					2025年预测情况				
	总人口	农村供水人口(人)	自然村数量(个)	农村集中供水率(%)	农村自来水普及率(%)	千人以上工程水源保护区(范围)划定率(%)	规模化工程供水人口比覆盖例(%)	自然村通水率(%)	农村集中供水率(%)	农村自来水普及率(%)	千人以上工程水源保护区(范围)划定率(%)	规模化工程供水人口比覆盖例(%)	自然村通水率(%)	农村集中供水率(%)	农村自来水普及率(%)	千人以上工程水源保护区(范围)划定率(%)	规模化工程供水人口比覆盖例(%)	自然村通水率(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
垫江县合计	969100	852280	301	92	92	80	88.5	87	93	93	83	90	88.5	94	94	86	91.5	90

填表说明：

1. 集中供水工程：指服务人口大于等于 100 人的供水工程；自来水普及率≤集中供水率；
2. 自然村通水率(%)=80%及以上的用水户实现自来水入户的自然村数量/自然村总数×100%。