

重庆市垫江教师进修学校附属小学校图书室装饰项目答疑

1、“现场局部护墙板拆除、根据方案造型来定。”请明确护墙板拆除如何计算？

回复：现场被定制柜遮住的部分则拆除。

2、缺电气系统图、地面节点图、墙面节点图；

回复：原始地面不动，在上面贴地胶板，墙面物造型、造型为定制商家制作。原房间有照明及插座电源，只需根据图纸局部增加电源线铺设至所需位置。

3、“HDMI线(桌底安装)如无需电脑连接投屏控制则无需此线”请明确此线预算是否计算？

回复：计算进去。

4、“如现场教师无需电脑办公，则留一组即可(地面插座款)”请明确雨丝是否只计算一组地面插座？

回复：如确定现场无需电脑办公可以只留一组。

5、弃渣运距如何计算？

回复：运距 3KM，渣场自找。

6、定制家具是否在本次预算范围内？

回复：定制家具在此次预算范围内。

7、弱电监控等是否在本次预算范围内，缺线路图；

回复：监控的点位、网络点位、AP 点位计算在内。

8、空调是否在本次预算范围内，如何计算？

回复：中央空调暂定 2 台，天花机暂定 6 台，铜管暂定 200m，品牌参考格力、大金等同等品牌 3 匹。

重庆市垫江教师进修学校附属小学校

2025 年 4 月 29 日