

2025年垫江县五洞镇文龙村一社原食品站人行便桥建设项目工程

招标控制价

招标控制价(小写): 567696.31

(大写): 伍拾陆万柒仟陆佰玖拾陆元叁角壹分

其中:安全文明施工费用(小写): 15920.25

(大写): 壹万伍仟玖佰贰拾元贰角伍分

招 标 人: (单位盖章) 工程造价 咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人: {招标人信息\法定代表人} (签字或盖) 法定代表人 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

# 工程计价总说明

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙  
村一社原食品站人行便桥建设项目

第 2 页 共 28 页

## 1、工程概况及主要建设内容

1.1、桥梁全长 35m，宽度 2.5m。共设置 2 跨，桥梁跨径布置为 17+17m。

1.2下部结构：座板式桥台，台身厚1.5m，承台厚1.5m，桩基采用直径1.0m钻孔灌注桩。

1.3、根据设计施工图、建设单位提供资料和要求内容计算工程量。具体工程量和  
工作内容详见工程量清单计价表。

## 2、编造依据

2.1、本工程预算按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《市  
政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价  
规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013  
）等规定的计算规则计算规则计量。

2.2、定额套用《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《  
重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价  
定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《  
重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价  
定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-20  
18）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程  
计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2  
018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设  
工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及  
砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-201  
8）及相关配套文件进行组价。

2.3、全文明施工费按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定  
》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工  
现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重  
庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用  
增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的规定进  
行计算。

2.4、规费、税金按现行规定计取。

## 3、人工、主要材料及机械台班单价

采用2025年5月份重庆市造价信息垫江地区信息价；缺项参考重庆主城区造价信  
息或垫江市场价执行。

## 4、暂估价部分

为业主预计费用需要支付，又不便计量计价的工作内容。结算时据实签证结算。

# 工程计价总说明

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙  
村一社原食品站人行便桥建设项目

第 3 页 共 28 页

--































施工技术措施项目清单计价表

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙村一社原食品站人行便桥建设项目

第 17 页 共 28 页

合 计	50610.31	
-----	----------	--

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙村一社原食品站人行便桥建设项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	税前合计	3.18	15920.25			
2	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.38	492.69			
3	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)	9.91	12800.14			

## 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙村一社原食品站人行便桥建设项目

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率					
合 计					29213.08			













人材机价差表

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙村一社原食品站人行便桥建设项目

第 25 页 共 28 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	24.8517	115	122	7	173.96	
2	000300030	机械综合工		工日	43.563	120	126	6	261.38	
3	000300040	土石方综合工		工日	28.8755	100	106	6	173.25	
4	000300060	模板综合工		工日	293.3121	120	126	6	1759.87	
5	000300070	钢筋综合工		工日	153.2494	120	126	6	919.5	
6	000300080	混凝土综合工		工日	92.6815	115	121	6	556.09	
7	000300090	架子综合工		工日	53.992	120	126	6	323.95	
8	000300100	砌筑综合工		工日	21.8943	115	120	5	109.47	
9	000300160	金属制安综合工		工日	26.09	120	126	6	156.54	
10	000700010	市政综合工		工日	128.7766	115	121	6	772.66	
11	010100013	钢筋		t	18.814	3070.18	2590	-480.18	-9034.11	
12	010302120	镀锌铁丝	8#	kg	8.75	3.08	5.19	2.11	18.46	
13	010302280	镀锌铁丝	Φ0.7~1.2	kg	9.8831	3.08	5.35	2.27	22.43	
14	010700110	钢绞线	综合	t	1.4456	3811.97	4424.79	612.82	885.89	
15	020900900	塑料薄膜		m2	28.815	0.45	1.01	0.56	16.14	
16	022900300	麻袋		个	1915.875	1.98	6.42	4.44	8506.49	
17	030100650	铁钉		kg	0.2	7.26	6	-1.26	-0.25	
18	030125010	螺栓		kg	0.5248	4.5	5.1	0.6	0.31	
19	030125115	螺栓	M20	个	20	5.47	2.07	-3.4	-68	
20	031350010	低碳钢焊条	综合	kg	131.5441	4.19	9.96	5.77	759.01	
21	031350820	低合金钢焊条E43系列		kg	10.2413	5.98	7.87	1.89	19.36	
22	031394810	钻头		kg	15.9124	18.8	13.15	-5.65	-89.91	
23	032102830	支撑钢管及扣件		kg	56.9628	3.68	3.87	0.19	10.82	
24	032130010	铁件	综合	kg	17.332	3.68	5	1.32	22.88	
25	032134815	加工铁件		kg	13.4079	4.06	3.33	-0.73	-9.79	
26	03214116	紧固件		套	8	1.54	1.58	0.04	0.32	

人材机价差表

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙村一社原食品站人行便桥建设项目

第 26 页 共 28 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
	0									
27	032300230	锚索锚具		套	4.9016	102.56	103.45	0.89	4.36	
28	032301110	钢护筒		t	0.04	3794.87	4601.77	806.9	32.28	
29	040100015	水泥	32.5R	kg	6501.99	0.31	0.35	0.04	260.08	
30	040300160	中粗砂		m3	34.884	134.87	219.76	84.89	2961.3	
31	040300760	特细砂		t	14.073	63.11	171	107.89	1518.34	
32	040500030	碎石	综合	m3	145.41	101.94	124.5	22.56	3280.45	
33	040900900	粘土		m3	51.75	17.48	33.97	16.49	853.36	
34	041100310	块(片)石		m3	28.611	77.67	81.02	3.35	95.85	
35	050100500	原木		m3	0.14	982.3	1697.25	714.95	100.09	
36	050302650	枕木		m3	0.1	683.76	1415.93	732.17	73.22	
37	050303800	木材	锯材	m3	4.8578	1547.01	1750	202.99	986.08	
38	12210101001	不锈钢-金属栏杆(成品)		m	100	60	320	260	26000	
39	133100700	石油沥青	30#	kg	2.75	2.56	3.98	1.42	3.91	
40	133100920	石油沥青		kg	25	2.56	4.25	1.69	42.25	
41	133501000	建筑油膏		kg	86.2495	2.74	3.5	0.76	65.55	
42	172101300	波纹管	Φ 50	m	226.464	8.55	10.05	1.5	339.7	
43	173104200	声测管		m	107.184	3.08	4	0.92	98.61	
44	330101900	钢支撑		kg	85.1857	3.42	4.5	1.08	92	
45	332100200	梳型钢板伸缩缝		m	5	145.3	709.97	564.67	2823.35	
46	341100100	水		m3	80.9875	4.42	3.88	-0.54	-43.73	
47	341100400	电		kW·h	146.5256	0.7	0.96	0.26	38.1	
48	341300110	标志板	1m2以内	块	4	367.52	388.13	20.61	82.44	
49	350100011	复合模板		m2	146.3569	23.93	45.94	22.01	3221.32	
50	370100020	钢轨		kg	20.35	4.15	3.21	-0.94	-19.13	
51	840301040	沥青砂		t	0.0235	728.16	500	-228.16	-5.36	

## 人材机价差表

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙村一社原食品站人行便桥建设项目

第 27 页 共 28 页

[illegible]

