<u>优质油菜生产基地建设项目</u>工程 招标控制价

習标控制价(小写):	837, 959. 45		
(大写):	捌拾叁万柒仟玖佰伍拾玖元县	津角伍分	
其中:安全文	明施工费(小写): 28337.68		
	(大写): 贰万捌仟叁	佰叁拾柒元陆角捌	分
招标人:	(单位盖章)	工程造价 咨 询 人:	(单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员签字盖专用章)	复核人:	(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程费	677422. 24	
1. 1	A基础工程	139059. 5	
1.2	砌体工程	70254. 27	
1.3	门窗工程	53232. 61	
1.4	钢结构工程	363186. 37	
1.5	室外工程	42118. 84	
1.6	防雷工程	9570. 65	
2	措施项目费	46753. 51	
2. 1	其中: 安全文明施工费	28337. 68	
3	其他项目费	20000	
4	规费	18298. 73	
5	税金	75484. 97	
	投标报价合计=1+2+3+4+5	837, 959. 45	_

注: 1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价,其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

措施项目汇总表

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目

第1页 共1页

接近地 接近			A age	(- <u>)</u>
	序号	 项目名称	金额	(元)
2 施工组织措施项目 39896.8 2.1			合价	其中: 暂估价
2.1 共中:安全文明施工費 28337.68	1	施工技术措施项目	6856. 71	
2.2 建设工程竣工档条编制费 733.67 1	2	施工组织措施项目	39896. 8	
	2. 1	其中:安全文明施工费	28337. 68	
措施项目费合计=1+2 46753. 51	2.2	建设工程竣工档案编制费	733. 67	
措施项目费合计=1+2 46753.51				
措施项目费合计=1+2 46753. 51				
措施项目费合计=1+2 46753.51				
措施项目费合计=1+2 46753. 51				
措施项目费合计=1+2 46753.51				
措施项目费合计=1+2 46753.51				
措施项目费合计=1+2 46753.51				
措施项目费合计=1+2 46753.51				
		措施项目费合计=1+2	46753. 51	

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目

第 1 页 共 15 页

ė u	-E II kè ra	75 D D Th	75. E. I.	N E X L	マ和目		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
	A	基础工程						
1	010101001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别: 综合考虑 2. 弃土运距: 综合考虑 3. 取土运距: 综合考虑 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	1160. 32	1.71	1984. 15	
2	010102003001	挖基坑石方	[项目特征] 1. 岩石类别:综合考虑 2. 开挖方式:人工开挖 3. 开凿深度:2米以内 4. 场内运距:综合考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 凿石 3. 场内运输	m3	11. 28	187. 06	2110.04	
3	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1. 88	486. 75	915. 09	
		,	本页小计	!			5009. 28	

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目

第 2 页 共 15 页

rp L	蛋口炉缸	西日夕初	商口蚌红	11. 昆 岩 房	丁 和县		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
4	010501003001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	9. 4	492. 17	4626. 4	
5	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: ±14、 ±20、 ±10 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1.468	4366. 76	6410. 4	
6	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:200mm厚 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	919. 6	99. 68	91665. 73	
		•	本页小计	1	!		102702. 53	

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目 第 3 页 共 15 页

di D	香口炉刀	蛋日 5 45	安日此 /7	11 目 丛 仏	丁 和貝.		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称 	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
7	040202011001	碎石垫层	[项目特征] 1. 石料规格:综合考虑 2. 厚度:150mm厚 [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	919. 6	31. 78	29224. 89	
8	010502001001	C40微膨胀细石混凝土	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.7	3032. 57	2122. 8	
		砌体工程						
1	010501002001	带形基础	[工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	т3	24. 55	492. 65	12094. 56	
		•	本页小计	•			43442.25	

第 4 页 共 15 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目

ria D	否口/台777	否日月初	否口此红	江見遊及	て和目.		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
2	010101003001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:人工开挖 3. 挖土深度:2米以内 4. 场内运距:综合考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	49. 1	62. 06	3047. 15	
3	010103001001	沟槽回填	[项目特征] 1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:符合设计及规范要求 4. 填方来源、运距:综合考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	16. 37	39. 33	643. 83	
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:1km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	32. 73	10. 88	356. 1	
5	010401003001	实心砖墙	[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	44. 88	574. 82	25797. 92	
		-	本页小计	•			29845	

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目

第 5 页 共 15 页

ė u	-55 II Wh ra	~ I 7.14	-75 E let 47		マ和目		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
6	011201001001	内墙抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 底层厚度、砂浆配合比:符合设计及规范要求 3. 面层厚度、砂浆配合比:符合设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	222	25. 51	5663. 22	
7	011201001002		[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 底层厚度、砂浆配合比:符合设计及规范要求 3. 面层厚度、砂浆配合比:符合设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	195. 6	34. 11	6671. 92	
		•	本页小计		•	•	12335. 14	

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目

第 6 页 共 15 页

序号	蛋口炉缸	西日夕初	商口蚌红	计量单位	工程量		金额 (元)	
分写	项目编码	项目名称	项目特征	T里毕位	上 住里	综合单价	合价	其中:暂估价
8	010502002001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 自拌 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0. 72	1695. 27	1220. 59	
9	011407001001	内墙涂料	[项目特征] 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:符合设计及规范要求 4. 涂料品种、喷刷遍数:3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	222	31.08	6899. 76	
10	011407001002	外墙涂料	[项目特征] 1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:外墙、天棚 3. 刮腻子要求:符合设计及规范要求 4. 涂料品种、喷刷遍数:3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	211.6	35. 16	7439. 86	
		•	本页小计	•			15560. 21	

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目

第 7 页 共 15 页

Ė D	蛋口炉刀	塔日 4 4	7英 口 4tt //T	11. 目. 出 仁	〒 和目.		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
11	011302001001	石膏板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距:详设计 3. 面层材料品种、规格:详设计 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	16	26. 21	419. 36	
		门窗工程						
1	010803001001	电动卷帘门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:4500*7500 2. 门材质:镀锌钢板 3. 启动装置品种、规格:符合设计及规范要求 [工作内容] 1. 门运输、安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	67. 5	367. 62	24814. 35	
2	010803001002	金属卷帘门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:1500*2400 2. 门材质:镀锌钢板 [工作内容] 1. 门运输、安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	3. 6	308. 64	1111. 1	
		-	本页小计				26344. 81	

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目 第一8 页 共 15 页

Ė D	否口炉刀	帝日石地	7芸 口 4世/4T	11. 目. 公 仁	一 和 目.		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称 	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
3	010802003001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:1500*2400、1200* 2400 2. 门框、扇材质:钢质防火门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	13. 68	498. 08	6813. 73	
4	010807001001	塑钢窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:详设计 2. 框、扇材质:符合设计及规范要求 3. 玻璃品种、厚度:符合设计及规范要求 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	45. 9	446. 48	20493. 43	
		钢结构工程						
1	010516001001	螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M24 [工作内容] 1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0. 193	8641.52	1667.81	
		1	本页小计	ļ.			28974. 97	

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目 第 9 页 共 15 页

2. [-st 🖂 /eb ra	~ D 414	-E Dilt/r	VI = 4 /V.	- 10 E		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
2	010603002001	钢柱	[项目特征] 1. 柱类型: 详设计图纸 2. 钢材品种、规格: 详设计图纸 3. 螺栓种类: 详设计图纸 4. 探伤要求: 符合设计及规范要求 5. 除锈要求: 符设设图纸 7. 油漆种类及遍数: 符合设计及规范要求 8. 运输距离: 综合考虑 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆	t	6. 606	8609.87	56876. 8	
3	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型: 详设计图纸 2. 钢材品种、规格: 详设计图纸 3. 螺栓品种、规格: 详设计图纸 4. 安装品种类: 详设计图纸 4. 安装伤要求: 符合设计及规范要求 6. 除防要求: 符合设计及规范要求 7. 防水漆种类及遍数: 详设计图纸 9. 运输面离: 综合考虑 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装装 4. 安伤 6. 刷油漆	t	8. 075	8690.6	70176. 6	
		<u> </u>					127053. 4	

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目

第 10 页 共 15 页

序号	否口炉刀	蛋日	75 D 4t 4T	11 目 丛 仏	丁 和貝.		金额(元)	
净专	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
4	010606002002		[项目特征] 1. 钢材品种、规格:详设计图纸 2. 探伤要求:详设计图纸 3. 除伤要求:详设计图纸 4. 防疾要求:详设计图纸 5. 油漆种类及遍数:详设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安伤 6. 油漆	t	9. 566	6860. 96	65631.94	
5	010606001001	钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:详设计图纸 2. 探伤要求:详设计图纸 3. 除伤要求:详设计图纸 4. 陈扬要求:详设计图纸 5. 油漆种类及遍数:详设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运拼装 4. 安东 6. 油漆	t	0.8	6251. 25	5001	
6	010901002001	钢板屋面、雨棚	[项目特征] 1.型材品种、规格:详设计图纸 [工作内容] 1.檩条制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 4.屋脊制作、安装	m2	1058. 4	97. 23	102908. 23	
			本页小计				173541.17	

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目

第 11 页 共 15 页

		平日 4 1 4	-55 EL 144 / LT	11 目 丛 仏	工 和目		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
7	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢板厚度、复合板厚度:详设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 油漆	m2	628. 68	68. 98	43366. 35	
8	010606011002	天沟	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:详设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 油漆	m	97. 2	120. 89	11750. 51	
9	010606008001	屋面梯	[项目特征] 1. 钢梯形式: 详设计图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安疾伤 6. 油漆	t	0. 5	9314. 82	4657. 41	
		!	本页小计				59774. 27	

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目

第 12 页 共 15 页

Ė D	否 口 / 行 777	蛋日	7芸 口 4世/4T	11 目 丛 仏	丁卯 艮.		金额 (元)	•
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
10	031001006001	PVC-150管	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:详设计图纸 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡圈定 4. 阻火力试验 5. 压扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	26.8	42.9	1149. 72	
		室外工程						
1	040201022001	排水沟1	[项目特征] 1. 断面尺寸:详设计图纸 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:详设计图纸 3. 砌体材料:详设计图纸 4. 砂浆强度等级:详设计图纸 5. 盖板材质、规格:铸铁盖板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 基础、垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑 4. 侧墙浇捣或砌筑 5. 勾缝、抹面 6. 盖板安装	m	73	139. 04	10149. 92	
		1	本页小计				11299. 64	

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目

第 13 页 共 15 页

E		~ P 1.41	or en alla de				金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
2	010101003002	挖排水沟土石方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:人工开挖 3. 挖土深度:综合考虑 4. 场内运距:综合考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	т3	40. 15	62. 06	2491.71	
3	040201022002		[项目特征] 1. 断面尺寸:详设计图纸 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:详设计图纸 3. 砌体材料:详设计图纸 4. 砂浆强度等级:详设计图纸 5. 盖板[工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 基础、垫层铺筑 3. 混凝土拌和或砌筑 4. 侧墙浇捣或砌筑 5. 勾缝安装	m	73	198. 1	14461. 3	
			本页小计	<u> </u>			16953. 01	

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目

第 14 页 共 15 页

ė u		-E D 414	-75 E ldt 47	11 目 关 42	マ和目		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
4	040203007002	坡道	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:详设计 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	т2	62. 12	121. 87	7570. 56	
5	010507001001		[项目特征] 1. 面层厚度:60mm厚 2. 混凝土种类:自拌 3. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 变形缝填塞	т2	99. 59	74. 76	7445. 35	
		防雷工程						
			本页小计				15015. 91	

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目

第 15 页 共 15 页

÷. [-st 17 /2-ra	-T. D. 4-1L) I E # /).	-10 E		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
1	030409001001	接地极	[项目特征] 1. 名称:接地极 2. 材质:圆钢 3. 规格:详设计 4. 基础接地形式:详设计 [工作内容] 1. 接地极(板、桩)制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷(喷)油漆	根	4	56. 37	225. 48	
2	030409005001	避雷网	[项目特征] 1. 材质: 详设计 2. 规格: 详设计 3. 安装形式: 详设计 [工作内容] 1. 避害网制作、安装 2. 跨接 3. 补刷(喷)油漆	m	239. 77	38. 3	9183. 19	
3	030409008001	等电位端子箱	[项目特征] 1. 材质: 详设计 2. 规格: 详设计 [工作内容] 1. 本体安装	台	1	161. 98	161.98	
			本页小计	•			9570. 65	
			合 计				677422. 24	

施工技术措施项目清单计价表

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目 第 1 页 共 1 页

rich II	·	蛋口 4.4	·	11 目 丛 仏	〒和 貝.		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中:暂估价
	_	施工技术措施项目					6856.71	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安 拆	[项目特征] 1. 机械设备名称:吊车 [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体由,进出场费位,运至第一规工现场或发生的运输、装卸、辅助材料等费用	台. 次	1	6856. 71	6856. 71	
		•	本页小计	•		•	6856.71	
			合 计				6856.71	

其他项目清单计价汇总表

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	20000	明细详见 表-11-1
2	暂估价	项		
2. 1	材料(工程设备)暂估价	项		明细详见 表-11-2
2. 2	专业工程暂估价	项		明细详见 表-11-3
3	计日工	项		明细详见 表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见 表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见 表-11-6
	合 计		20000	

注: 材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 优质油菜生产基地建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	其他工程	项	20000	
	合 计		20000	_