

凤城天街道路沥青铺设采购项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 499967.05

(大写): 肆拾玖万玖仟玖佰陆拾柒元零伍分

其中:安全文明施工费用(小写): 13293.24

(大写): 壹万叁仟贰佰玖拾叁元贰角肆分

招标人: (单位盖章) 工程造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: {招标人信息\法定代表人} (签字或盖) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章) 审核人: (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凤城天街道路沥青铺设采购项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	D	市政工程							
1	041001002001	拆除透水砖	[项目特征] 1. 材质:拆除透水砖 2. 废渣外运、处理:外运运距及废渣处理由投标人综合考虑到此综合单价 3. 厚度:综合考虑 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	2520	5	12600		
2	041001001001	拆除彩色沥青面层	[项目特征] 1. 材质:拆除彩色沥青面层 2. 厚度:2-5mm 3. 位置:牡丹湖公园、南阳公园 4. 废渣外运、处理:场内二次运输及多次运输、外运运距及废渣处理由投标人综合考虑到此综合单价 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 废渣外运、处理	m2	283.39	1	283.39		
3	041001003001	拆除混凝土垫层	[项目特征] 1. 材质:混凝土垫层 2. 拆除方式:综合考虑 3. 厚度:综合考虑 4. 废渣外运、处理:外运运距及废渣处理由投标人综合考虑到此综合单价 [工作内容] 1. 拆除 2. 废渣外运、处理	m2	2520	19.12	48182.4		
本页小计								61065.79	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：凤城天街道沥青铺设采购项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	040203007001	200mm厚C30混凝土垫层	[项目特征] 1. 规格型号:200mm厚C30混凝土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 关模板 3. 混凝土拌和、运输、浇筑	m ²	2520	88.19	222238.8		
5	040203006001	5cm厚沥青混凝土路面	[项目特征] 1. 沥青品种:5cm厚细(微)粒沥青砼 AC-10 2. 摊铺方式:综合考虑 3. 粘接层:乳化沥青粘接层0.6kg/m ² [工作内容] 1. 清理基层 2. 关模板 3. 刷粘接层 4. 拌和、运输 5. 摊铺、整型 6. 压实	m ²	2394	53.7	128557.8		
本页小计								350796.6	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：凤城天街道路沥青铺设采购项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	13.31	4774			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	3.01	13293.24			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.59	212.41			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：凤城天街道路沥青铺设采购项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合 计					18279.65			

