

垫江县普顺学校C级危房改造项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 331873.49

(大写): 叁拾叁万壹仟捌佰柒拾叁元肆角玖分

其中:安全文明施工费用(小写): 9433.24

(大写): 玖仟肆佰叁拾叁元贰角肆分

招标人: (单位盖章) 工程造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: {招标人信息\法定代表人} (签字或盖) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章) 审核人: (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日





垫江县普顺学校C级危房改造项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 331,873.49

(大写): 叁拾叁万壹仟捌佰柒拾叁元肆角玖分

其中:安全文明施工费(小写): 9433.24

(大写): 玖仟肆佰叁拾叁元贰角肆分

招 标 人:

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人:

\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人:

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人:

\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人:

\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县普顺学校C级危房改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A	拆除工程						
1	011601001001	墙体拆除	[项目特征] 1. 名称:墙体拆除 2. 砌体材质:页岩标砖 3. 拆除高度:按现场实际情况而定 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	4.46	43.29	193.07	
2	011608002001	拆除原墙面涂料层	[项目特征] 1. 铲除部位名称:铲除原墙面涂料层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1299.74	2.17	2820.44	
3	011608002002	铲除天棚涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位:天棚 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	310.28	3.04	943.25	
4	011610001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 室内高度:按现场实际 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	118.8	4.09	485.89	
本页小计							4442.65	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县普顺学校C级危房改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	011607002001	树脂瓦拆除（含钢架）	[项目特征] 1. 种类:树脂瓦 2. 屋架:钢屋架 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	327.3	6.51	2130.72		
6	011602002001	钢筋混凝土人工拆除	[项目特征] 1. 拆除方式:人工拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	530.88	113.28	60138.09		
7	011707004001	行政办公楼、功能室物品搬迁	[项目特征] 1. 名称:行政办公楼、功能室物品搬迁 2. 物品种类:桌椅板凳、柜子、床、空调及饮水机等业主指定的所有物品 3. 运距:综合考虑 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	项	1	3860	3860		
8	010103002001	人力运出楼层建筑垃圾	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:运距综合 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	313.85	56.15	17622.68		
本页小计							83751.49		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县普顺学校C级危房改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	010103002002	汽车运输建筑垃圾 运距1km	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 其他说明:本单价已包含密闭运输及渣场费等一切费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	313.85	60.26	18912.6	
10	010103002003	汽车运输建筑垃圾 每增加1km	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 其他说明:本单价已包含密闭运输及渣场费等一切费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	313.85	2.59	812.87	
	B	装饰工程						
1	011101005001	自流坪楼地面	[项目特征] 1. 涂刷环氧封闭底漆一道; 2. 披挂0.2~0.3mm环氧中涂腻子 3. 环氧自流平漆1.5mm;(浅灰色) [工作内容] 1. 基层处理 2. 底漆喷刷 3. 涂刷腻子 4. 打磨、吸尘 5. 镟自流平面漆(浆) 6. 拌合自流平浆料 7. 铺面层	m2	280.48	48.39	13572.43	
本页小计							33297.9	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县普顺学校C级危房改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	011407001001	内墙墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 玻纤网格布一道； 2. 分2~3次批刮腻子，打磨； 3. 封闭底漆一道； 4. 白色防霉型内墙无机涂料面漆两道； [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	886.68	35.8	31743.14		
3	011407001002	外墙墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 涂刷外墙墙固一遍； 2. 批刮外墙耐水腻子1遍； 3. 涂刷外墙抗碱封闭底漆1道； 4. 涂刷外墙墙面漆2道； [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	413.06	33.96	14027.52		
4	011407002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层清理 2. 刷墙固一道 3. 分遍满刮腻子达2~3mm厚，找平，磨光 4. 刷（喷）涂料一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	310.28	43.25	13419.61		
	C	门窗工程							
本页小计								59190.27	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县普顺学校C级危房改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010801001001	实木复合门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:按现场实际 2. 品种、厚度:实木复合门 [工作内容] 1. 门安装 2. 门框安装 3. 五金安装	m2	35.1	473.26	16611.43	
2	010807001001	断桥铝合金中空玻璃窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:按现场实际 2. 框、扇材质:断桥铝合金中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空钢化玻璃 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	56.7	628.35	35627.45	
	D	屋顶工程						
1	010901001001	树脂瓦屋面（材料利旧）	[项目特征] 1. 说明:钢结构树脂瓦屋面保护性拆除、场内转运、异地重新拼装铺设;原有屋面钢结构檩条、树脂瓦、防水密封配件筛选分类,完好构件优先二次利用;对弯曲变形钢构件进行校正调直,破损、开裂无法修复的树脂瓦及锈蚀失效零配件,采用同规格新材料局部替换补充;构件除锈清理、整形修整,异地屋面放线定位,钢结构拼装固定,树脂瓦有序铺设,节点防水密封、收边收口处理 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	163.65	54.49	8917.29	
本页小计							61156.17	



## 施工技术措施项目清单计价表

工程名称：垫江县普顺学校C级危房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	一	施工技术措施项目					7484.4		
1	011701002001	外脚手架	[项目特征] 1. 脚手架材质：钢管 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	360	20.79	7484.4		
本页小计								7484.4	
合 计								7484.4	

# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：垫江县普顺学校C级危房改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-机械(爆破)土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	8009.97			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.23	9433.24			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。  
费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“方案出处或计算方法。”





