

垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓
、运动场及食堂雨棚整改工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 427,330.75

(大写): 肆拾贰万柒仟叁佰叁拾元柒角伍分

其中:安全文明施工费(小写): 14427.62

(大写): 壹万肆仟肆佰贰拾柒元陆角贰分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	运动场改造工程						
1	011607002001	人造草坪拆除	[项目特征] 1. 材料种类:人造草坪 2. 拆除方式:人工拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	540	3.79	2046.6	
2	011610002001	足球门拆除、安装	[项目特征] 1. 拆除种类:成品足球门 [工作内容] 1. 拆除 2. 保存 3. 新安 4. 场内运输	个	2	120.07	240.14	
3	011602001001	拆除混凝土地面	[项目特征] 1. 构件名称:混凝土地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:厚度15cm 3. 场内运距:综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	20	50.44	1008.8	
4	040402018001	混凝土锯缝	[项目特征] 1. 类别:锯缝机锯缝 2. 材料品种:混凝土地面 3. 工艺要求:表面光滑平整 [工作内容] 1. 制作、安装	m	18.6	14.58	271.19	
本页小计							3566.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
5	011101003001	混凝土楼地面恢复	[项目特征] 1. 混凝土标号:C30 2. 面层厚度:15cm [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	20	105.62	2112.4		
6	011103004001	50mm填充性加筋单丝人造草	[项目特征] 1. 型号:单丝人造草 2. 草高:50mm(±1mm) 3. 密度:10500针/m2 4. 走针方式:一字走针 5. 卷款:4m(±20mm) 6. 渗水孔:100个/m2 7. 草纤维:高耐用草纤维PE 8. 颜色:深绿 9. 单丝磅重:不小于12000DTEX 10. 减震垫:厚度10mm 11. 底部做法:PU背胶,复合网格三层底部 12. 辅料:填充石英砂及弹性颗粒 13. 划线要求:标志线清晰不反光,无明显虚边。田径场标线为白色5cm,足球场标线为白色10cm 14. 其它:详设计 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	540	129.02	69670.8		
本页小计							71783.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	010103002001	建筑垃圾外运	1. 废弃料类别：拆除产生的建筑垃圾等 2. 渣土密实程度：松散建筑垃圾 3. 弃渣堆放地点：业主指定的合规建筑垃圾消纳场，运距综合考虑 4. 运输车辆要求：密闭式自卸货车，全程加盖篷布，严禁沿途抛洒滴漏 5. 环保管控要求：装车全过程湿法喷淋降尘，车辆出场高压冲洗、轮胎车身除泥 6. 场内堆存要求：临时堆土区域全覆盖防尘绿网，分区规整堆放 7. 其它说明：本单价已含渣场费，密闭运输费等一切费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	8.4	102.51	861.08		
		雨棚维修工程							
1	011601001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称：砖墙 2. 砌体材质：页岩标砖 3. 拆除高度：详设计 4. 拆除砌体的截面尺寸：详设计 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	0.43	45.68	19.64		
本页小计								880.72	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	011605002001	瓷砖墙面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆粘结层 2. 饰面材料种类及厚度:8mm厚瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m ²	85	5.77	490.45		
3	011606003001	屋面彩钢板拆除	[项目特征] 1. 拆除材料类型:破损彩钢板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m ²	75	2.88	216		
4	011612001001	110PVC管道拆除、更换	[项目特征] 1. 管道种类、材质:PVC排水管 2. 规格:DN110 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	8	38.01	304.08		
5	040201022001	破损水篦子拆除、更换	[项目特征] 1. 断面尺寸:根据现场实际情况而定, 综合考虑 2. 盖板材质:复合水篦子 [工作内容] 1. 拆除 2. 安装 3. 校正	m	10	110.42	1104.2		
本页小计							2114.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
6	011601001001	花池拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:花池 2. 砌体材质:页岩标砖 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	38	5.48	208.24		
7	010901002001	彩钢板屋面	[项目特征] 1. 型材品种:压型彩钢板 2. 型号:840型 [工作内容] 1. 檩条制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m ²	75	55.27	4145.25		
8	010401003001	砖砌沉淀池	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标砖 2. 墙体类型:200mm厚实心砖墙 3. 沉淀池尺寸:内空1.5m*1m*1m 4. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 5. 抹灰要求:内墙抹20mm厚1:2水泥砂浆 6. 垫层:100厚C25砼垫层 7. 盖板:100厚C25钢筋砼盖板 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 砖压顶砌筑 4. 抹灰 5. 材料运输	座	1	987.47	987.47		
本页小计								5340.96	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
9	010401003002	砖砌挡水	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标砖 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4. 挡水高度:100mm 5. 其它:详设计 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输	m	10	10.57	105.7		
10	010401003003	菜园处砖砌挡墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标砖 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4. 墙体高度:1m 5. 其它:详设计 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m ³	9.25	527.32	4877.71		
本页小计								4983.41	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
11	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:实心砖墙 2. 厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	34.25	34.38	1177.52		
12	010401003004	砖砌花池	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标砖 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4. 花池厚度:240mm 5. 花池高度:综合考虑 6. 抹灰要求:20厚1:2水泥砂浆抹灰 7. 压顶材质:80厚黑金花光面花岗石压顶 8. 墙面石材材质:30厚荔枝面花岗石墙面 9. 其它要求:详设计 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m	38	394.93	15007.34		
本页小计								16184.86	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
13	040201022002	排水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:详设计 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C30砼垫层 3. 砌体材料:页岩标砖 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5. 抹灰要求:20厚1:3水泥砂浆 6. 盖板材质:成品防滑金属盖板 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 基础、垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑 4. 侧墙浇捣或砌筑 5. 勾缝、抹面 6. 盖板安装	m	15	209.21	3138.15		
14	011204003001	瓷砖墙面	[项目特征] 1. 墙体类型:实心砖墙 2. 基层处理:水泥砂浆抹灰两次成活 3. 安装方式:水泥砂浆粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:白色瓷砖 5. 其它:详设计 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝	m ²	2	111.48	222.96		
本页小计								3361.11	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	011406001001	外墙真石漆	<p>[项目特征]</p> <p>1. 基层做法: 砖墙</p> <p>2. 基层做法: 1: 2水泥砂浆打底找平, 玻璃纤维布一道, 3mm抗裂砂浆一道</p> <p>3. 底漆做法: 耐水腻子二道, 外墙专用抗碱封闭底漆1-2厚</p> <p>4. 油漆品种、刷漆遍数: 3mm真石漆喷涂, 2-3厚透明罩光清漆喷涂</p> <p>5. 其他说明: 喷涂真石漆时注意外墙原有管线及空调外机的保护, 此费用已包含在内</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 涂刷界面剂</p> <p>3. 水泥砂浆找平</p> <p>4. 刮底漆或腻子</p> <p>5. 喷涂面漆</p>	m ²	85	136.79	11627.15	
本页小计							11627.15	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
16	010401003005	围墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩标砖 2. 墙体类型:砖墙加构造柱 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 构造柱要求:每隔3.6m布置一道,高度同墙高 5. 基础要求:详设计 6. 钢筋:详设计 7. 其它说明:本单价已包含沟槽土石方开挖回填 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m	11	593.27	6525.97		
17	010802001001	铁门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:详设计 2. 门框、扇材质:成品铁门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	樘	1	1632.43	1632.43		
本页小计								8158.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
18	040203006001	彩色混凝土步道	[项目特征] 1.材料品种:彩色混凝土 2.厚度:详设计 3.宽度:1.5m [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m ²	60.5	109.62	6632.01		
19	040204004001	花岗石路沿石	[项目特征] 1.材料品种、规格:500*50*150花岗石路沿石 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌	m	27	107.82	2911.14		
20	010103002002	建筑垃圾外运	1.废弃料类别:拆除产生的建筑垃圾等 2.渣土密实程度:松散建筑垃圾 3.弃渣堆放地点:业主指定的合规建筑垃圾消纳场,运距综合考虑 4.运输车辆要求:密闭式自卸货车,全程加盖篷布,严禁沿途抛洒滴漏 5.环保管控要求:装车全过程湿法喷淋降尘,车辆出场高压冲洗、轮胎车身除泥 6.场内堆存要求:临时堆土区域全覆盖防尘绿网,分区规整堆放 7.其它说明:本单价已含渣场费,密闭运输费等一切费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m ³	8.59	102.51	880.56		
		幼儿园教学楼改造工程							
本页小计								10423.71	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011602002001	教学楼拆除	1. 拆除建筑：老旧教学楼，地上3-4层 2. 结构形式：钢筋混凝土框架结构/砖混结构 3. 拆除范围：整栋建筑自上而下拆除，含主体梁柱板、砌体墙体、内外抹灰、屋面防水、楼梯、阳台、雨棚、门窗、吊顶、地砖墙砖、教室内固定附属构件、室内水电预埋管线 4. 施工方式：机械静力破碎+局部人工剔凿，自上而下逐层拆除 5. 现场环境：校园区域，需封闭式围挡防护、降噪减震施工，并做好现有空调外机及水电路路的保护 6. 环保要求：全程湿法作业、高压喷淋降尘、密闭围挡、渣土全覆盖抑尘 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内建渣运距综合考虑	m2	443.68	113.28	50260.07	
本页小计							50260.07	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
2	011607001001	原树脂瓦屋面保护性拆除	1. 拆除部位: 原教学楼屋面 2. 拆除材质: 树脂瓦、配套钢结构檩条/支撑骨架 3. 拆除方式: 人工+机械保护性拆除, 轻拆轻放, 保证构件完整可二次利用 4. 构件规格: 常规屋面树脂瓦、配套轻型钢结构 5. 运距: 场内短途堆放, 场内转运至指定堆放点 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	270.19	12.45	3363.87		
3	010103002003	建筑垃圾外运	1. 废弃料类别: 拆除产生的建筑垃圾等 2. 渣土密实程度: 松散建筑垃圾 3. 弃渣堆放地点: 业主指定的合规建筑垃圾消纳场, 运距综合考虑 4. 运输车辆要求: 密闭式自卸货车, 全程加盖篷布, 严禁沿途抛洒滴漏 5. 环保管控要求: 装车全过程湿法喷淋降尘, 车辆出场高压冲洗、轮胎车身除泥 6. 场内堆存要求: 临时堆土区域全覆盖防尘绿网, 分区规整堆放 7. 其它说明: 本单价已含渣场费, 密闭运输费等一切费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	221.84	102.51	22740.82		
本页小计							26104.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	030408009001	防火隔墙	[项目特征] 1. 名称:防火隔墙 2. 材质:详设计 3. 要求:耐火极限不低于2小时 4. 部位:详设计 [工作内容] 1. 运输 2. 安装	m2	8.6	203.32	1748.55		
5	010801004001	防火门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:FDM乙1222 [工作内容] 1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	2.64	347.11	916.37		
6	010503004001	圈梁、挑梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.59	864.8	4834.23		
7	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.66	4490.15	2963.5		
本页小计							10462.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	010901001001	树脂瓦屋面（树脂瓦利旧）	<p>[项目特征]</p> <p>1. 支座做法:详设计</p> <p>2. LT-1:斜卷边Z形冷弯型钢XZ220*75*20*1.8 Q335B热镀锌</p> <p>3. WLT、WXT:2 12双层, Q235B热镀锌</p> <p>4. WL:150*5, Q235B热镀锌</p> <p>5. WCG:2 12和2 32*2.0组合双层, Q235B圆管外套电焊钢管, 热镀锌</p> <p>6. 天沟品种:不锈钢成品天沟</p> <p>7. 瓦品种:3厚树脂瓦（瓦利旧70%, 剩余树脂瓦由中标单位采购, 此单价已包含）</p> <p>8. 封檐板种类:270*30封檐板</p> <p>9. 其它要求:详设计图</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 材料转运</p> <p>2. 钢构件焊接安装</p> <p>3. 树脂瓦安装</p> <p>4. 结构校正</p> <p>5. 钢结构涂刷防锈漆</p>	m ²	270.19	129.87	35089.58	
9	030409005001	避雷网	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:避雷网</p> <p>2. 材质:热镀锌圆钢</p> <p>3. 规格: 12</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 避雷网制作、安装</p> <p>2. 跨越</p> <p>3. 混凝土块制作</p> <p>4. 补刷(喷)油漆</p>	m	129.04	23.25	3000.18	
本页小计							38089.76	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
10	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称: 避雷引下线 2. 安装形式: 利用原建筑物 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷(喷)油漆	m	48	29.04	1393.92		
教室公寓改造工程									
1	010101002001	人工清淤	[项目特征] 1. 土壤类别: 淤泥 2. 清淤方式: 人工装袋清淤 3. 深度: 根据现场实际情况而定 [工作内容] 1. 排表水 2. 淤泥开挖 3. 装袋 4. 场地清理	m3	15.48	47.88	741.18		
2	010103002004	人工转运淤泥	[项目特征] 1. 废弃料品种: 淤泥 2. 运距: 人工转运距离综合考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	15.49	40.51	627.5		
本页小计							2762.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	010103002005	淤泥外运	1. 废弃料类别：淤泥 2. 弃渣堆放地点：业主指定的合规建筑垃圾消纳场，运距综合考虑 3. 运输车辆要求：密闭式自卸货车，全程加盖篷布，严禁沿途抛洒滴漏 4. 环保管控要求：装车全过程湿法喷淋降尘，车辆出场高压冲洗、轮胎车身除泥 5. 场内堆存要求：临时堆土区域全覆盖防尘绿网，分区规整堆放 6. 其它说明：本单价已含渣场费，密闭运输费等一切费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	15.49	79.9	1237.65		
4	011607002002	屋面防水层拆除	[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	312.76	1.34	419.1		
5	010607004001	防坠网	[项目特征] 1. 材料品种、规格：4*8mm孔，0.7mm厚不锈钢菱形网 2. 绳品种：20*20*1.5防坠落不锈钢绳 3. 固定材料：L50*5等边角钢 4. 其它要求：详设计 [工作内容] 1. 安装 2. 校正 3. 安螺栓及金属立柱	m2	19.44	214.34	4166.77		
本页小计							5823.52		

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	一	施工技术措施项目					24251.43		
1	011701002001	双排外脚手架	[项目特征] 1. 搭设高度：根据现场实际情况而定 2. 脚手架材质：钢管脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	1154.83	21	24251.43		
本页小计								24251.43	
合 计								24251.43	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-机械(爆破)土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	8847.55			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.86	14427.62			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：垫江县裴兴学校幼儿园教学楼、
教师公寓、运动场及食堂雨棚整改工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	10.32	14824.29
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		39130.58
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	34938.02
2.2	附加税	增值税	12	4192.56
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				53954.87