

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	C	除臭							
1	030703018001	污泥堆区密封罩	[项目特征] 1. 名称:污泥堆区密封罩 2. 类型:70*50*2mmSS304不锈钢方管骨架+5mmPC耐力板 3. 技术性能:设计风压 $W_0=0.4\text{kn/m}$ 4. 型号:占地面积 50m^2 , $h=4\text{m}$, 不锈钢骨架+PC耐力板, 密封罩面积 170m^2 5. 检修口设置:根据现场实际情况设置活动盖板, 满足检修需求 6. 其他:含封口封堵、四周包边、压条固定、接缝密封及全套辅材 7. 其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 罩类制作 2. 罩类安装 3. 包含设计及规范要求的全部工作内容	个	1	59500	59500		
本页小计							59500		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	030703018002	混凝沉淀设备密封罩	[项目特征] 1. 名称：混凝沉淀设备密封罩 2. 类型：70*50*2mmSS304不锈钢方管骨架+5mmPC耐力板 3. 技术性能：设计风压 $W_0=0.4\text{kn/m}$ 4. 型号：占地面积 3m^2 , $h=0.5\text{m}$, 不锈钢骨架+PC耐力板, 密封罩面积 6.5m^2 5. 检修口设置：根据现场实际情况设置活动盖板, 满足检修需求 6. 其他：含封口封堵、四周包边、压条固定、接缝密封及全套辅材 7. 其他说明：满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 罩类制作 2. 罩类安装 3. 包含设计及规范要求的全部工作内容	个	1	2275	2275	
本页小计							2275	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	030703018003	气浮设备密封罩	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:气浮设备密封罩</p> <p>2. 类型:70*50*2mmSS304不锈钢方管骨架+5mmPC耐力板</p> <p>3. 技术性能:设计风压$W_0=0.4\text{kn/m}$</p> <p>4. 型号:占地面积3.08m^2, $h=0.5\text{m}$, 不锈钢骨架+PC耐力板, 密封罩面积6.98m^2</p> <p>5. 检修口设置:根据现场实际情况设置活动盖板, 满足检修需求</p> <p>6. 其他:含封口封堵、四周包边、压条固定、接缝密封及全套辅材</p> <p>7. 其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 罩类制作</p> <p>2. 罩类安装</p> <p>3. 包含设计及规范要求的全部工作内容</p>	个	1	2443	2443	
4	030703018004	中间水池密封罩	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:中间水池密封罩</p> <p>2. 类型:70*50*2mmSS304不锈钢方管骨架+5mmPC耐力板</p> <p>3. 技术性能:设计风压$W_0=0.4\text{kn/m}$</p> <p>4. 型号:S=26m^2</p> <p>5. 检修口设置:根据现场实际情况设置活动盖板, 满足检修需求</p> <p>6. 其他:含封口封堵、四周包边、压条固定、接缝密封及全套辅材</p> <p>7. 其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 罩类制作</p> <p>2. 罩类安装</p> <p>3. 包含设计及规范要求的全部工作内容</p>	个	1	9100	9100	
本页小计							11543	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	030703018005	水解酸化池密封罩	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:水解酸化池密封罩</p> <p>2. 类型:70*50*2mmSS304不锈钢方管骨架+5mmPC耐力板</p> <p>3. 技术性能:设计风压$W_0=0.4\text{kn/m}$</p> <p>4. 型号:S=26m²</p> <p>5. 检修口设置:根据现场实际情况设置活动盖板,满足检修需求</p> <p>6. 其他:含封口封堵、四周包边、压条固定、接缝密封及全套辅材</p> <p>7. 其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 罩类制作</p> <p>2. 罩类安装</p> <p>3. 包含设计及规范要求的全部工作内容</p>	个	1	9100	9100	
6	030703018006	污泥浓缩池密封罩	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:污泥浓缩池密封罩</p> <p>2. 类型:70*50*2mmSS304不锈钢方管骨架+5mmPC耐力板</p> <p>3. 技术性能:设计风压$W_0=0.4\text{kn/m}$</p> <p>4. 型号:S=29.5m²</p> <p>5. 检修口设置:根据现场实际情况设置活动盖板,满足检修需求</p> <p>6. 其他:含封口封堵、四周包边、压条固定、接缝密封及全套辅材</p> <p>7. 其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 罩类制作</p> <p>2. 罩类安装</p> <p>3. 包含设计及规范要求的全部工作内容</p>	个	1	10325	10325	
本页小计							19425	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	030702006001	玻璃钢通风管道	[项目特征] 1. 名称: 玻璃钢管 2. 形状: 圆形 3. 规格: 综合考虑 4. 其他说明: 满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 风管、管件安装 2. 包含设计及规范要求的全部工作内容	m2	53.22	171.08	9104.88		
8	030703006001	风阀-DN250	[项目特征] 1. 名称: 风阀 2. 类型: 蝶阀 3. 型号: DN250, FRP 4. 其他说明: 满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 阀体安装 2. 包含设计及规范要求的全部工作内容	个	1	472.37	472.37		
9	030703006002	风阀-DN150	[项目特征] 1. 名称: 风阀 2. 类型: 蝶阀 3. 型号: DN150, FRP 4. 其他说明: 满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 阀体安装 2. 包含设计及规范要求的全部工作内容	个	2	254.37	508.74		
本页小计							10085.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
10	030703006003	风阀-DN100	[项目特征] 1. 名称:风阀 2. 类型:蝶阀 3. 型号:DN100, FRP 4. 其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 阀体安装 2. 包含设计及规范要求的全部工作内容	个	4	188.37	753.48		
11	030703018007	隔音罩	[项目特征] 1. 名称:隔音罩 2. 尺寸:4*2*2.8m 3. 阻音层:3mm 厚多孔金属板开孔率36% , 阻燃海绵10mm 4. 消音层:短玻璃纤维(75kg/m3)30mm厚 5. 隔音板:玻璃纤维(75kg/m3)30mm厚 6. 外护板:喷塑处理的冷轧钢板, 1.1mm厚 7. 散热风机型号:参数为风量 1800m ³ /h , 300pa, 0.37kw 8. 隔音罩技术要求:罩外1m处噪声≤80dB(A), 厂界噪声≤55dB(A), 设置检修门, 材料防火防潮 9. 其他:含封口封堵、四周包边、压条固定、接缝密封及全套辅材 10. 其他说明:隔音罩由专业厂家负责现场踏勘并根据实测数据进行非标定制, 确保与现场实际工况完全匹配 [工作内容] 1. 罩类制作 2. 罩类安装 3. 包含设计及规范要求的全部工作内容	个	1	35780	35780		
本页小计								36533.48	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
12	031301005001	管道支架	[项目特征] 1. 名称：管道支架 2. 材质：碳钢防腐 3. 规格：满足设计和规范要求 4. 支架形式：满足设计和规范要求 5. 做法：详图集25S402 6. 其他说明：满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 包含设计及规范要求的全部工作内容	kg	200	16.16	3232		
13	031202003002	一般钢结构防腐蚀（管道支座）	[项目特征] 1. 除锈级别：手工轻度 2. 涂刷（喷）品种：环氧富锌底漆3遍，氯化橡胶云铁中间漆2遍，聚氨酯磁漆面漆3遍 3. 其他说明：满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷（喷） 3. 包含设计及规范要求的全部工作内容	kg	200	5.97	1194		
		设备棚							
本页小计								4426	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：热镀锌Q235B 2. 屋架跨度及起拱高度：跨度10m，起拱高度0.75m 3. 构件涂（镀）层要求：满足设计和规范要求 4. 探伤要求：满足设计和规范要求 5. 其他说明：满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 包含设计及规范要求的全部工作内容	t	0.545	7308.14	3982.94		
2	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：热镀锌Q235B 2. 构件涂（镀）层要求：满足设计和规范要求 3. 探伤要求：满足设计和规范要求 4. 其他说明：满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 包含设计及规范要求的全部工作内容	t	3.14	7000.63	21981.98		
本页小计							25964.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:矩形管 2. 钢材品种、规格:热镀锌Q235B 3. 构件涂(镀)层要求:满足设计和规范要求 4. 探伤要求:满足设计和规范要求 5. 其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 包含设计及规范要求的全部工作内容	t	0.416	7113.94	2959.4		
4	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:热镀锌Q235B 2. 构件类型:综合考虑 3. 构件涂(镀)层要求:满足设计和规范要求 4. 探伤要求:满足设计和规范要求 5. 其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 包含设计及规范要求的全部工作内容	t	0.048	6614.75	317.51		
本页小计							3276.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：热镀锌Q235B 2. 构件类型：C140*50*20*2.5 3. 构件涂（镀）层要求：满足设计和规范要求 4. 探伤要求：满足设计和规范要求 5. 其他说明：满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 包含设计及规范要求的全部工作内容	t	0.458	5321.66	2437.32		
6	010506024001	膨胀螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类：膨胀螺栓 2. 规格：M16*200 3. 其他说明：满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 螺栓、铁件制作 2. 螺栓、铁件安装 3. 对拉螺栓端头处理 4. 包含设计及规范要求的全部工作内容	套	48	17.04	817.92		
本页小计							3255.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
7	031202003001	一般钢结构防腐(设备棚)	[项目特征] 1. 涂刷(喷)品种:环氧富锌底漆3遍,氯化橡胶云铁中间漆2遍,聚氨酯磁漆面漆3遍 2. 其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷(喷) 3. 包含设计及规范要求的全部工作内容	kg	4621.92	5.44	25143.24		
8	01B001	构件运输	[项目特征] 1. 汽车运输1km 2. 其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 装车绑扎 2. 运输 3. 按指定地点卸车、堆放 4. 包含设计及规范要求的全部工作内容	t	4.622	88.37	408.45		
9	010901002001	阳光板屋面	[项目特征] 1. 屋面板品种、规格:840型1.5mm实心PC采光板 2. 屋面板固定方式:满足设计和规范要求 3. 接缝、嵌缝材料种类:满足设计和规范要求 4. 其他说明:满足设计、招标文件技术要求及相关规范标准 [工作内容] 1. 屋面板安装 2. 屋脊盖板安装 3. 接缝、嵌缝、收口 4. 包含设计及规范要求的全部工作内容	m ²	98	138.67	13589.66		
本页小计								39141.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 12 页 共 12 页

合 计	215426.89	
-----	-----------	--

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	一	施工技术措施项目					860.42		
1	031301017001	脚手架搭拆	[项目特征] 1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:综合考虑 3. 脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1	860.42	860.42		
本页小计								860.42	
合 计								860.42	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.73	2121.72			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	4137.76			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.96	387.56			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“方案出处或计算方法。”

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

合 计	6647.04			
-----	---------	--	--	--

