

包家镇宝山社区村内道路和亮化工程 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 800763.02

(大写): 捌拾万零柒佰陆拾叁元零贰分

其中:安全文明施工费用(小写): 17953.63

(大写): 壹万柒仟玖佰伍拾叁元陆角叁分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

审 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

工程计价总说明

工程名称：包家镇宝山社区村内道路
和亮化工程

第 2 页 共 56 页

- 1、工程量根据实际图预算。

2、本预算按照2013重庆清单计价规范套用重庆2018系列定额。调差依据编制当月造价信息或市场价；执行现行规范文件取费。

3、太阳能路灯材料费暂估价600元/盏。结算时据实核算调差。

4、花岗石人行道改为透水砖；部分为造价为满足控制，已下浮单价。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：包家镇场镇人行道及节点排危治理项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.43	14073.9			
2	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-机械(爆破)土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.27	353.18			
3	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-机械(爆破)土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)	5.53	7230.63			

规费、税金项目计价表

工程名称：包家镇场镇人行道及节点排危治理项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	11.46	14981.64
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		58731.44
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	53392.22
2.2	附加税	增值税	10	5339.22
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				73713.08

人材机价差表

工程名称：包家镇场镇人行道及节点排危治理项目

第 26 页 共 56 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	0.1165	115	95.28	-19.72	-2.3	
2	000300030	机械综合工		工日	10.8375	120	98.28	-21.72	-235.39	
3	000300040	土石方综合工		工日	5.323	100	83.28	-16.72	-89	
4	000300060	模板综合工		工日	21.6588	120	98.28	-21.72	-470.43	
5	000300070	钢筋综合工		工日	12.5921	120	98.28	-21.72	-273.5	
6	000300080	混凝土综合工		工日	93.4041	115	94.53	-20.47	-1911.98	
7	000300090	架子综合工		工日	6.8688	120	98.28	-21.72	-149.19	
8	000300100	砌筑综合工		工日	157.4683	115	93.78	-21.22	-3341.48	
9	000300110	抹灰综合工		工日	13.7411	125	101.28	-23.72	-325.94	
10	000300120	镶贴综合工		工日	38.1168	130	105.78	-24.22	-923.19	
11	000300140	油漆综合工		工日	37.0118	125	102.03	-22.97	-850.16	
12	000700010	市政综合工		工日	49.9593	115	94.53	-20.47	-1022.67	
13	000700030	筑路综合工		工日	539.8117	115	94.53	-20.47	-11049.95	
14	000900020	绿化综合工		工日	0.8125	120	98.28	-21.72	-17.65	
15	010100013	钢筋		t	0.2503	3070.18	2531.78	-538.4	-134.76	
16	010302120	镀锌铁丝	8#	kg	6.25	3.08	3.83	0.75	4.69	
17	023300110	草袋		m2	8.75	0.95	0.71	-0.24	-2.1	
18	030100650	铁钉		kg	1.58	7.26	4.55	-2.71	-4.28	
19	030190010	圆钉综合		kg	2.4901	6.6	4.95	-1.65	-4.11	
20	031350010	低碳钢焊条	综合	kg	0.5176	4.19	3.14	-1.05	-0.54	
21	031391110	合金钢钻头		个	12.6822	17.09	18.55	1.46	18.52	
22	032102830	支撑钢管及扣件		kg	2.1781	3.68	2.93	-0.75	-1.63	
23	032130010	铁件	综合	kg	51.35	3.68	2.76	-0.92	-47.24	
24	032134815	加工铁件		kg	2.8049	4.06	2.45	-1.61	-4.52	
25	040100015	水泥	32.5R	kg	81580.5211	0.31	0.26	-0.05	-4079.03	
26	040100017	水泥	42.5	kg	59176.53	0.32	0.24	-0.08	-4734.12	

人材机价差表

工程名称：包家镇场镇人行道及节点排危治理项目

第 27 页 共 56 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
27	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	16.0487	0.75	0.33	-0.42	-6.74	
28	040300760	特细砂		t	236.8095	63.11	128.29	65.18	15435.24	
29	040301200	机制粗砂		t	79.3832	60.19	68.68	8.49	673.96	
30	040500070	碎石	20~60	t	539.0013	67.96	62.27	-5.69	-3066.92	
31	040500160	碎石	30~50	t	0.6116	67.96	62.27	-5.69	-3.48	
32	040500170	碎石	50~80	t	2.4796	67.96	62.27	-5.69	-14.11	
33	040500207	碎石	5~31.5	t	421.6792	67.96	62.27	-5.69	-2399.35	
34	040700060	炉渣		t	0.9932	38.46	58.27	19.81	19.68	
35	040900550	石灰膏		m3	0.0443	165.05	247.65	82.6	3.66	
36	041100310	块(片)石		m3	298.0185	77.67	66.02	-11.65	-3471.92	
37	041300010	标准砖	240×115×53	千块	5.3533	422.33	297.09	-125.24	-670.45	
38	041300010@1	青砖	240×115×53	千块	6.3768	422.33	487.66	65.33	416.6	
39	041300030	标准砖	200×95×53	千块	0.44	291.26	297.09	5.83	2.57	
40	041301320	页岩空心砖		m3	1.32	165.05	134.29	-30.76	-40.6	
41	041700510	小青瓦		千疋	1.5139	529.91	387	-142.91	-216.35	
42	041700520	切角小青瓦		千疋	0.0219	529.91	382.97	-146.94	-3.22	
43	050302650	枕木		m3	0.1	683.76	1062.29	378.53	37.85	
44	050303800	木材	锯材	m3	0.644	1547.01	1312.92	-234.09	-150.75	
45	082100010	装饰石材		m2	142.779	120	89.77	-30.23	-4316.21	
46	082100010@1	装饰石材-花岗岩	20	m2	12.9162	120	89.77	-30.23	-390.46	
47	082100030	石质植树框	150x100x900 芝麻灰 花岗石 剁斧面	m	93.38	17.09	33.76	16.67	1556.64	
48	130304710	真石漆		kg	811.7085	9.82	13.05	3.23	2621.82	
49	130306700	透明底漆		kg	25.6329	10.47	11.49	1.02	26.15	
50	13030784	透明腻子		kg	427.215	1.88	7.01	5.13	2191.61	

人材机价差表

工程名称：包家镇场镇人行道及节点排危治理项目

第 28 页 共 56 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
	0									
51	130500501	罩面漆		kg	21.3608	8.86	14.23	5.37	114.71	
52	133100700	石油沥青	30#	kg	21.725	2.56	2.99	0.43	9.34	
53	133100900	石油沥青	60~100#	t	0.5234	2564.1	3093.9	529.8	277.3	
54	140300010	柴油		t	0.039	5640	6467.06	827.06	32.26	
55	143110300	氧化铁黑		kg	0.0729	5.98	3.35	-2.63	-0.19	
56	143519100	高性能减水剂		kg	591.7653	2.22	1.67	-0.55	-325.47	
57	144102700	胶粘剂		kg	7.2607	12.82	9.62	-3.2	-23.23	
58	144108200	植筋胶泥		kg	18.2	12.82	11.95	-0.87	-15.83	
59	172500440	塑料管	D50	m	2.55	4.44	13.56	9.12	23.26	
60	340900620	刀片	D1000	片	0.0042	854.7	641.23	-213.47	-0.9	
61	340904000	铣刨鼓边刀		把	0.572	21.37	16.03	-5.34	-3.05	
62	341100100	水		m3	415.1643	4.42	2.99	-1.43	-593.68	
63	341100400	电		kW·h	127.0189	0.7	0.77	0.07	8.89	
64	350100011	复合模板		m2	2.8376	23.93	34.53	10.6	30.08	
65	350300010	底座		个	0.2411	3.42	3.91	0.49	0.12	
66	350300120	脚手架钢管	Φ 48	t	0.0432	3085.47	2011.71	-1073.76	-46.39	
67	350300710	竹脚手板		m2	6.132	19.66	14.36	-5.3	-32.5	
68	350301120	钢管脚手架扣件		个	5.268	5	3.63	-1.37	-7.22	
69	350500100	安全网		m2	1.656	8.97	2.78	-6.19	-10.25	
70	360300400	土工格栅		m2	429	5.38	5.61	0.23	98.67	
71	360700300@1	花岗石路缘石(成品)	150X300X900	m	1186.75	85.47	65.07	-20.4	-24209.7	
72	360900120	透水砖		m2	2796.965	22.05	20.37	-1.68	-4698.9	
73	840301030	细(微)粒沥青砼		m3	16.2469	980.58	653.97	-326.61	-5306.4	
74	840301030@1	细粒式沥青混凝土面层		m3	22.8553	980.58	653.97	-326.61	-7464.77	
75	840201140@10	商品砼		m3	2.3954	266.99	305.35	38.36	91.89	

未计价材料表

工程名称:包家镇场镇人行道及节点排危治理项目

第 30 页 共 56 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：路灯安装工程

第 35 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	2536.71			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	25.1	3827.94			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	297.72			

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：路灯安装工程

第 36 页 共 56 页

合 计	6662.37			
-----	---------	--	--	--

人材机价差表

工程名称: 路灯安装工程

第 42 页 共 56 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

第 48 页 共 56 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	050405B14001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	2.86	26.87			
2	050405001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	6.73	51.79			
3	050405B13001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.09	0.85			

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

第 49 页 共 56 页

合 计	79.51			
-----	-------	--	--	--

